

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

DEPARTEMENT DE L'ESSONNE

VILLE DE : AUVERS SAINT GEORGES

**CHEMIN DE GUETTE LIEVRE
ROUTE DE CHANTELOUP
TRAVAUX DE VOIRIE ET D'ASSINAISSEMENT
LOT N°2**

DOSSIER DE CONSULTATION DES ENTREPRISES

**BORDEREAU
DES PRIX UNITAIRES**

MARS 2019

Mairie de : AUVERS SAINT GEORGES
Place du Général Leclerc
91430 Auvers Saint Georges
Tél : 01 60 80 34 01
Fax : 01 60 80 58 85
Courriel : mairie.auvers-saint-georges@orange.fr

Bureau d'Etudes B.E.H.C.
Bâtiment 3
20 rue Lavoisier
95300 Pontoise
Tél. : 01 34 35 03 27
Portable : 06 29 95 50 93
Mail : deono@dme95.fr

Table des Matières

1 - TRAVAUX PREPARATOIRES - ESSAIS - DOE.....	3
1.01 Installations de chantier – ESSAIS – SOSED – DOE.....	3
2 - TRAVAUX ASSAINISSEMENT.....	5
2.01 DEPOSE ET MISE EN DECHARGE DE BORDURE A2 OU T2	5
2.02 T ERRASSEMENT POUR BORDURES P3	5
2.03 FOURNITURE ET POSE BORDURE TYPE P3 (STRADAL OU SIMILAIRE) SUR LIT DE BETON NORMAMISE	
5	
2.04 TERRASSEMENT POUR CANIVEAU CC2	6
2.05 FOURNITURE ET POSE CANIVEAU TYPE CC2 (STRADAL OU SIMILAIRE) SUR LIT DE BETON	
NORMAMISE.....	6
2.06 FOURNITURE ET POSE D'UNE GRILLE CANIVEAU concave C250.....	6
2.07 realisation d'un puisard.....	7
2.16 MISE A NIVEAU TAMPON DE REGARD EXISTANT EAUX USEES	7
2.17 DEPOSE ET REPOSE BOUCHE EGOUT EXISTANTE	7
2.18 MISE A NIVEAU TAMPON REGARD GRDF.....	7
2.19 MISE A NIVEAU TETE BOUCHE A CLEF	8
2.20 FOURNITURE ET POSE DE GARGOUILLE OU RENOUELEMENT	8
2.21 FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU GRILLE AUTOLINEA C250.....	8
2.22 FOURNITURE POSE BOUCHE EGOUT TYPE SELECTA MAXI REHAUSSABLE T	8
2.23 REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME	9
2.24 FOURNITURE ET MISE EN œuvre GEOTEXTILE BIDIM	9
2.25 FORUNITURE ET MISE EN œuvre GRAVE 0/31,5 EPAISSEUR 0,45 M.....	9
2.26 FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE COUCHE ACCROCHAGE EMULSION PARKING	10
2.27 FORUNITURE ET MISE EN œuvre BETON BITUMEUX NOIR BB – 0 /10	10
2.28 FOURNITURE ET MISE EN œuvre BETON DESACTIVE FIBRE épaisseur 0,15M	10
2.29 FORUNITURE ET MISE EN œuvre BETON DESACTIVE FIBRE EPAISSEUR 0,20M	10
3 - TRAVAUX VOIRIE	11
3.01 RABOTAGE CHAUSSEE EPAISSEUR MOYENNE 6cm.....	11
3.02 Terrassement pour PURGE PONCTUELLE SOUS CHAUSSEE	11
3.03 MISE A NIVEAU TETE BOUCHE A CLEF	11
3.04 MISE A NIVEAU CHAMBRE ORANGE	11
3.05 MISE A NIVEAU TAMPON DIAMETRE 1000.....	12
3.06 TAMPON FONTE PAMREX 400 KN	12
3.07 TRAVAUX PETITE MACONNERIE	12
3.08 REGLAGE et compactage FOND DE FORME CHAUSSEE	13
3.09 Terrassement pour PURGE PONCTUELLE SOUS CHAUSSEE	13
3.10 FOURNITURE ET MISE EN œuvre COUCHE ACCROchage CHAUSSEE.....	13
3.11 FOURNITURE ET MISE EN œuvre BETON BITUMEUX NOIR BB 0/10	13
3.12 REGLAGE et compactage FOND DE FORME CHAUSSEE	14
3.13 FOURNITURE ET MISE EN œuvre COUCHE ACCROchage CHAUSSEE.....	14
3.14 FOURNITURE ET MISE EN œuvre GRAVE BITUME 0/20.....	14
3.15 FOURNITURE ET MISE EN œuvre BETON BITUMEUX NOIR BB 0/10	14

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
<p>1 -</p> <p>1.01</p>	<p><u>TRAVAUX PREPARATOIRES - ESSAIS - DOE</u></p> <p>INSTALLATIONS DE CHANTIER – ESSAIS – SOSED – DOE.</p> <p>Installation de chantier, panneaux d'information - Constat Huissier, installation et maintenance de signalisation de protection des travailleurs y compris déviation. Essais liés aux travaux de Voirie. Etablissement et fourniture du dossier DOE</p> <p>Il comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les frais d'installation, de fonctionnement et de repli en fin de chantier des installations propres à l'Entrepreneur et ses sous-traitants éventuels (baraques de chantier, ateliers, bureaux, entrepôts, bureaux,...) et des installations particulières prévues au CCAP et aux différents titres du CCTP. - L'installation propre au personnel et au matériel de l'entreprise. - Les dépenses d'achat ou de location des terrains nécessaires à l'entreprise. - Les aménagements de ces terrains, des pistes et accès, y compris la fourniture et le transport de tous les matériaux nécessaires, ainsi que la démolition en fin d'utilisation. - La fourniture à pied d'œuvre, la pose, la maintenance, le déplacement et la dépose des clôtures provisoires y compris la fourniture et la pose des portails pour les installations de chantier. - Les frais de fonctionnement propres au chantier. - La fourniture, les frais d'installation, d'entretien et de repliement des ateliers, entrepôts, bureaux, locaux pour le personnel, locaux et matériels mis à la disposition du Maître d'Œuvre, conformément au CCAP et au CCTP ainsi que l'installation et le branchement aux réseaux divers et les consommations s'y rapportant. - Les frais relatifs aux dispositions à prendre en matière d'hygiène et de sécurité conformément aux règlements en vigueur et au Plan Général de Coordination en matière de Sécurité et de Protection de la Santé y compris matérialisation des points de rencontre et accès de secours. - Les frais relatifs aux enquêtes auprès des concessionnaires aux recherches et localisations des réseaux, leur maintien et leur protection en service. - Les frais relatifs au maintien des circulations piétonnes et automobiles sur les voies adjacentes au chantier. - Les frais relatifs au maintien des accès aux propriétés riveraines pendant toute la durée des travaux - Les frais d'huissier nécessaires à la réalisation de l'état des lieux avant et après travaux, - Les sujétions résultant des phasages des travaux, - Les dispositifs de recueil et de traitement des eaux polluées en provenance de l'installation de chantier conformément aux spécifications du CCTP. - Les frais relatifs à la déviation des effluents domestiques et le pompage en cas de nécessité, - Les frais de piquetage pour réseaux, - L'amenée, le repliement et le déplacement des matériels d'extraction de traitement, de fabrication, de transport et de mise en œuvre des matériaux. - Les frais de raccordement aux réseaux divers (eau, électricité, téléphone) et le coût des consommations correspondantes. - La construction, l'entretien, l'arrosage, le nettoyage et la suppression en fin de chantier des accès et des pistes de chantier et des installations de chantier. - L'enlèvement des installations, le repli du matériel, la remise en état des lieux et l'évacuation des matériaux excédentaires. - L'éclairage provisoire du chantier pendant toute la durée des travaux - L'établissement du PAQ et son suivi pendant les travaux. - L'établissement et le suivi du Plan de Respect de l'Environnement pendant les travaux. - Le respect du schéma organisationnel pour l'environnement (SOE). - L'établissement et le suivi du plan de gestion des déchets (SOSED). 	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
	<ul style="list-style-type: none"> - L'établissement des plannings, le suivi et la mise à jour, - Les frais en personnels et en matériels de l'Entrepreneur. - L'élaboration des études d'exécution (plans et notes de calcul), jusqu'à obtention du visa BPE du Maitre d'œuvre. - L'élaboration du dossier d'exploitation sous chantier pour chaque phase jusqu'à obtention du visa BPE du Maitre d'œuvre. - Les frais de piquetage et d'implantation de l'intégralité des éléments géométriques et des réseaux existants et projetés. - La surveillance du respect des prescriptions en termes de qualité et d'environnement. - La vérification de la conformité des produits et travaux aux spécifications du marché. - La rédaction des procès-verbaux de contrôle et leur remise au Maître d'Œuvre. - L'information des personnels de chantier et leur sensibilisation aux problèmes d'environnement. - Le démontage et le repliement du matériel de contrôle en fin de chantier. - La réalisation des essais et interprétations réalisés au titre des contrôles internes tels qu'ils résultent du PAQ. - La réalisation des essais et interprétations réalisés au titre des contrôles externes tels qu'ils résultent du PAQ, en particulier : - L'exécution de l'implantation, les piquetages des ouvrages à construire et des réseaux existants, - Tous les frais de sauvegarde et d'entretien pendant la durée des travaux, - Le suivi topographique des travaux pendant toute la durée des travaux et pendant la période de parfait achèvement conformément au CCTP, - La remise après chaque levé ou implantation d'un Procès-Verbal d'implantation accompagné d'un plan. - La remise à l'issue des travaux d'un rapport établissant le bilan du chantier en termes de qualité et de respect de l'environnement. - La fourniture du panneau et des supports nécessaires à son installation. - La réalisation des lettres et logos adhésifs sur fond pré laqué ou sérigraphie, après validation écrite auprès du service de communication du Maitre d'Ouvrage lors de la phase de préparation. - La pose et le scellement des supports quelle que soit la nature du sol rencontrée (béton C25/30 coulé dans une fouille). - La mise en place et leur entretien pendant toute la durée du chantier. - La fourniture et la pose éventuelle de dispositifs de protection. - La dépose en fin d'opération et la remise en état des lieux. - L'établissement et le suivi du Plan de Respect de l'Environnement pendant les travaux. - Le respect du schéma organisationnel pour l'environnement (SOE). - L'établissement et le suivi du plan de gestion des déchets (SOSED). - La surveillance du respect des prescriptions en termes de qualité et d'environnement. - L'information des personnels de chantier et leur sensibilisation aux problèmes d'environnement. - L'établissement du DOE conformément aux prescriptions du DOE <p>Une fraction égale à 60 pour cent de ce prix sera payée dès la mise en place des installations, la fraction restante sera versée à l'achèvement des travaux, après repliement du matériel et remise en état des lieux.</p> <p>LE FORFAIT :</p> <p>.....</p>	<p>.....</p>

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
2 -	<u>TRAVAUX ASSAINISSEMENT</u>	
2.01	<p>DEPOSE ET MISE EN DECHARGE DE BORDURE A2 OU T2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement avec dépose et mise en décharge public agréée de bordure existante type A2 ou T2 toutes sujétions comprises - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. <p>LE METRE LINEAIRE:</p>	
2.02	<p>TERRASSEMENT POUR BORDURES P3</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique, - Le terrassement, le chargement de gravats, - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport, - Toutes sujétions. <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	
2.03	<p>FOURNITURE ET POSE BORDURE TYPE P3 (STRADAL OU SIMILAIRE) SUR LIT DE BETON NORMALISE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement avec fourniture et pose de bordure type P3 de chez STRADAL ou similaire sur lit de béton normalisé toutes sujétions comprises - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
2.04	<p>TERRASSEMENT POUR CANIVEAU CC2</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique, - Le terrassement, le chargement de gravats, - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport, - Toutes sujétions. <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	
2.05	<p>FOURNITURE ET POSE CANIVEAU TYPE CC2 (STRADAL OU SIMILAIRE) SUR LIT DE BETON NORMAMISE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et pose de caniveau type CC2 de chez STRADAL ou similaire sur lit de béton normalisé toutes sujétions comprises - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	
2.06	<p>FOURNITURE ET POSE D'UNE GRILLE CANIVEAU CONCAVE C250</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et pose d'une grille caniveau concave - Le terrassement y compris démolition et évacuation des déblais en décharge public agréée, avec fourniture et mise en œuvre d'une grille caniveau concave C 250 y compris raccordement au niveau bordure existante toutes sujétions comprises. <p>L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport</p> <p>LE METRE LINEAIRE :</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
2.07	<p>REALISATION D'UN PUISARD</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement avec évacuation des déblais en décharge public agréé - La fourniture et pose de puisard diamètre 1000 mm par 2 m de profondeur - La fourniture de cailloux 40/80 avec enrobage de BIDIM - Le tampon type PAMREX400 kn. Toutes sujétions comprises. - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport. <p>L'UNITE:.....</p>	
2.16	<p>MISE A NIVEAU TAMPON DE REGARD EXISTANT EAUX USEES</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La mise à niveau de regard 400 X 400 ou 500 X 500 eaux usées avec réfection maçonnerie soignée <p>L'UNITE:.....</p>	
2.17	<p>DEPOSE ET REPOSE BOUCHE EGOUT EXISTANTE</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La dépose et repose bouche d'égout fonte avec réfection maçonnerie soignée <p>L'UNITE:.....</p>	
2.18	<p>MISE A NIVEAU TAMPON REGARD GRDF</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La dépose et repose regard fonte GRDF avec réfection maçonnerie soignée 	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
2.19	<p>L'UNITE:.....</p> <p>MISE A NIVEAU TETE BOUCHE A CLEF</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La dépose et repose tête de bouche à clef avec réfection maçonnerie soignée <p>L'UNITE:.....</p>
2.20	<p>FOURNITURE ET POSE DE GARGUILLE OU RENOUELEMENT</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement sous trottoir avec évacuation des déblais en décharge public agréée, fourniture et mise en œuvre d'un tube acier carré avec nez de dauphin encastré dans bordure y compris raccordement au niveau de la gouttière existante avec modification si nécessaire de la descente sur une hauteur d'environ de 2,00m avec éventuellement création d'un regard béton 30 X 30 avec tampon fonte 250 kg. Longueur moyenne gargouille soit 1,40m - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>L'UNITE:.....</p>
2.21	<p>FOURNITURE ET POSE DE CANIVEAU GRILLE AUTOLINEA C250</p> <p>Ce prix rémunère au mètre linéaire</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement avec fourniture et pose grille caniveau type AUTOLINEA C 250 ou similaire y compris raccordement au niveau de la bordure projetée par tuyau PVC type BIPEAU - CR8 - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>LE METRE LINEAIRE:.....</p>
2.22	<p>FOURNITURE POSE BOUCHE EGOUT TYPE SELECTA MAXI REHAUSSABLE T</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
	<p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'aménée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement avec fourniture et pose bouche d'égout TYPE SELECTA MAXI REHAUSSABLE PROFIL T y compris confection de l'ouvrage béton y compris raccordement au niveau bouche d'égout existante - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>L'UNITE:.....</p>	
2.23	<p>REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'aménée et le repli du matériel spécifique - Le réglage et compactage fond de forme, trottoir, entrée charretière, parking, par apport de grave 0/31,5 si nécessaire - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>LE METRE CARRE:.....</p>	
2.24	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE GEOTEXTILE BIDIM</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'aménée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de géotextile bidim ou similaire <p>LE METRE CARRE:.....</p>	
2.25	<p>FORUNITURE ET MISE EN ŒUVRE GRAVE 0/31,5 EPAISSEUR 0,45 M</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'aménée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de grave 0 / 31,5 recyclée sous parking sur une épaisseur de 0,45 m <p>LE METRE CARRE:.....</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
2.26	<p>FOURNITURE ET MISE EN OEUVRE COUCHE ACCROCHAGE EMULSION PARKING</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage sous parking émulsion <p>LE METRE CARRE:.....</p>
2.27	<p>FORUNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON BITUMEUX NOIR BB – 0 /10</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de béton bitumineux noir BB – 0/10 sur une épaisseur de 0,05 m soit (120 Kg / m2), les bons d'enrobé seront à remettre au BET / BEHC <p>LA TONNE:</p>
2.28	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON DESACTIVE FIBRE EPAISSEUR 0,15M</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de béton désactivé fibré sous trottoir avec traitement des eaux de laitance sur une épaisseur de 0,15 m avec joint de dilatation <p>LE METRE CARRE:.....</p>
2.29	<p>FORUNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON DESACTIVE FIBRE EPAISSEUR 0,20M</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de béton désactivé fibré sous entrée charretière avec traitement des eaux de laitance sur une épaisseur de 0,15 m avec joint de dilatation <p>LE METRE CARRE:.....</p>

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
3 -	<u>TRAVAUX VOIRIE</u>	
3.01	<p>RABOTAGE CHAUSSEE EPAISSEUR MOYENNE 6CM</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le rabotage chaussée enrobé sur une épaisseur moyenne de 6 cm avec évacuation en décharge public agréée - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>LE METRE CARRE:.....</p>	
3.02	<p>TERRASSEMENT POUR PURGE PONCTUELLE SOUS CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement pour confection de purge sous chaussée comprenant l'évacuation des déblais en décharge public agréée - La fourniture et mise en place de GNT 0/31.5 - La réalisation d'un compactage méthodique par épaisseur de 0,20 m - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>LE METRE CUBE:</p>	
3.03	<p>MISE A NIVEAU TETE BOUCHE A CLEF</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La mise à niveau de tête de bouche à clef <p>L'UNITE:.....</p>	
3.04	<p>MISE A NIVEAU CHAMBRE ORANGE</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La mise à niveau de chambre ORANGE avec réfection soignée maçonnerie <p>L'UNITE:.....</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
3.05	<p>MISE A NIVEAU TAMPON DIAMETRE 1000</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La mise à niveau de tampon fonte diamètre 600 mm de regard Eaux Usées avec réfection soignée maçonnerie <p>L'UNITE:.....</p>	
3.06	<p>TAMPON FONTE PAMREX 400 KN</p> <p>Ce prix rémunère à l'unité</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture de tampon fonte diamètre 600 mm 400 Kn <p>L'UNITE:.....</p>	
3.07	<p>TRAVAUX PETITE MACONNERIE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Travaux de petite maçonnerie au niveau d'ouvrage existant <p>LE METRE CUBE:</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
3.08	<p>REALISATION DES ENTREES CHARTIERES</p> <p>REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME CHAUSSEE</p> <p>Réglage avec apport de grave naturelle 0 / 31,5 si nécessaire y compris compactage fond de forme chaussée, toutes sujétions comprises.</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le réglage et compactage du fond de forme chaussée avec apport de grave naturelle 0 / 31,5 si nécessaire <p>LE METRE CARRE:.....</p>
3.09	<p>TERRASSEMENT POUR PURGE PONCTUELLE SOUS CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre cube</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le terrassement pour confection de purge sous chaussée comprenant l'évacuation des déblais en décharge public agréée - La fourniture et mise en place de GNT 0/31.5 - La réalisation d'un compactage méthodique par épaisseur de 0,20 m - L'évacuation conformément aux dispositions du SOSED de tous les produits résultant de ces opérations, quelle que soit la distance de transport <p>LE METRE CUBE:</p>
3.10	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE COUCHE ACCROCHAGE CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage émulsion sous chaussée <p>LE METRE CARRE:.....</p>
3.11	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON BITUMEUX NOIR BB 0/10</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de grave béton bitumineux noir BB – 0 /10 sur une épaisseur de 5 cm (120 Kg / m2). Les bons de livraison seront à remettre au BET / BEHC <p>LA TONNE:</p>

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
3.12	<p>REPRISE D'ENROBE SOUS VOIRIE BANDE DE 50cm</p> <p>REGLAGE ET COMPACTAGE FOND DE FORME CHAUSSEE</p> <p>Réglage avec apport de grave naturelle 0 / 31,5 si nécessaire y compris compactage fond de forme chaussée, toutes sujétions comprises.</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - Le réglage et compactage du fond de forme chaussée avec apport de grave naturelle 0 / 31,5 si nécessaire <p>LE METRE CARRE:.....</p>	
3.13	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE COUCHE ACCROCHAGE CHAUSSEE</p> <p>Ce prix rémunère au mètre carré</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre couche d'accrochage émulsion sous chaussée <p>LE METRE CARRE:.....</p>	
3.14	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE GRAVE BITUME 0/20</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de grave bitume 0 / 20 pour reprofilage du fond de forme chaussée. Les bons de livraison seront à remettre au BET / BEHC <p>LA TONNE:</p>	
3.15	<p>FOURNITURE ET MISE EN ŒUVRE BETON BITUMEUX NOIR BB 0/10</p> <p>Ce prix rémunère à la tonne</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'amenée et le repli du matériel spécifique - La fourniture et mise en œuvre de grave béton bitumineux noir BB – 0 /10 sur une épaisseur de 6 cm (144 Kg / m2). Les bons de livraison seront à remettre au BET / BEHC <p>LA TONNE:</p>	

N°Prix	Désignation du prix et prix unitaire en toutes lettres (H.T)	Prix Unitaire en chiffre
	<p data-bbox="424 533 783 611">Le Signature de l'entreprise</p> <p data-bbox="424 786 868 864">Le Signature du maître d'ouvrage</p>	