



Saut\_De\_Page

**ESTIMATIF**

Affaire n°004 01 2019 - Enfouissement des Réseaux Commune Auvers Saint Georges

**Lot n° - GENIE CIVIL POUR L' ENFOUISSEMENT DES RESEAUX (ORANGE + ECLAIRAGE PUBLIC)**

Le 12 mars 2019

Code	Désignation	Unité	Quantité globale	P.U. HT	Quantités TF1	Total HT TF 1: Guette Lièvre	Quantités TF2	Total HT TF 2: Chanteloup	Quantités TF3	Total HT TF 3: Roches	Quantités TO 1	Total HT TO 1: Communs Ecoles	Quantités TO2	Total HT TO2: Moulin	Montant global H.T.
4.3.2	Branchement Collectif	U	SICAE												
4.4	Reprise de branchement aérien type "maison avec jardin"														
4.4.1	Branchement Individuel (longueur moyenne= 10 ml)	U	SICAE												
4.4.2	Branchement Collectif	U	SICAE												
<b>Sous Total</b>															
<b>5</b>	<b>CHAPITRE V - Génie Civil sur le réseau Téléphonique</b>														
5.1	Fourniture et pose de chambre de tirage ( ORANGE).														
5.1.1	Type L0T	U	4		1	0,00		0		0	1	0,00	2	0,00	0,00
5.1.2	Type L1T	U	2		1	0,00	1	0		0		0,00		0,00	0,00
5.1.3	Type L1C	U	1			0,00		0	1	0		0,00		0,00	0,00
5.1.4	Type L2T	U	18		5	0,00	9	0		0	4	0,00		0,00	0,00
5.1.5	Type L2C	U	9			0,00	3	0	3	0	3	0,00		0,00	0,00
5.1.6	Type K1C	U	0			0,00		0		0		0,00		0,00	0,00
5.2	plus value pour intervention sur chambre existante + percement paroi	U	10		2	0,00	2	0	2	0	2	0,00	2	0,00	0,00
5.3	Fourniture et pose de Borne Pavillonnaire ou TVCT	U	0			0,00		0		0		0,00		0,00	0,00
5.4	Fourniture et pose de fourreaux, PVC DN (25 - 28), (ORANGE).	ml	2714,14		1499,72	0,00	170,60	0	200,00	0	255,02	0,00	588,80	0,00	0,00
5.5	Fourniture et pose de fourreaux, PVC DN (42 - 45), (ORANGE).	ml	4444,35		973,80	0,00	993,00	0	1175,25	0	741,30	0,00	561,00	0,00	0,00
5.6	Reprise des branchements aéro-sout. existant avec fourniture et pose de regard	U	54		27	0,00	7	0	6	0	1	0,00	13	0,00	0,00
5.7	Fourniture Remplacement cadre et dalle chambre ( ORANG), TYPE: (L2T - L3T - B2B	U	0			0,00		0		0		0,00		0,00	0,00
5.8	Plus value pour tampon fonte	U	18		8	0,00	5,00	0	3,00	0	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00

Saut\_De\_Page

**ESTIMATIF**

Affaire n°004 01 2019 - Enfouissement des Réseaux Commune Auvers Saint Georges

**Lot n° - GENIE CIVIL POUR L' ENFOUISSEMENT DES RESEAUX (ORANGE + ECLAIRAGE PUBLIC)**

Le 12 mars 2019

Code	Désignation	Unité	Quantité globale	P.U. HT	Quantités TF1	Total HT TF 1: Guette Lièvre	Quantités TF2	Total HT TF 2: Chanteloup	Quantités TF3	Total HT TF 3: Roches	Quantités TO 1	Total HT TO 1: Communs Ecoles	Quantités TO2	Total HT TO2: Moulin	Montant global H.T.
5.9	Récolement	FT	5,00		1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00
<b>Sous Total</b>															
						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6</b>	<b>CHAPITRE VI - Cablage du réseau Téléphonique</b>														
6.1	Réalisation du projet de cablage du réseau téléphonique	U	0			0		0		0		0		0	
6.2	Forfait cablage (réseaux et abonnés)	U	53		27	0	7	0	6,00	0	1	0	12	0	0,00
6.3	Récolement et mise à jour des listings téléphoniques	U	5		1	0	1	0	1,00	0	1	0	1	0	0,00
<b>Sous Total</b>															
						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>7</b>	<b>CHAPITRE VII - Travaux de Terrassement</b>														
7.1	Terrassement sous Chaussée avec réfection provisoire														
7.1.1	Un réseau sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	899,91		156,33	0,00	284,30	0,00	54,80	0,00	151,83	0,00	252,65	0,00	0,00
7.1.2	Deux réseaux sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	186,30		52,30	0,00	134,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
7.1.3	Trois réseaux sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	615,00		28,90	0,00	224,00	0,00	362,10	0,00		0,00		0,00	0,00
7.1.4	Quatre réseaux sous chaussée revêtue (coupe type B)	ml	47,60		17,60	0,00		0,00	30,00	0,00		0,00		0,00	0,00
7.1.5	Réfection de chaussée en enrobé noir ép 6cm, avec joint émulsion	m²	1011,17		134,52	0,00	373,32	0,00	341,52	0,00	60,73	0,00	101,08	0,00	0,00
7.2	Terrassement sous Trottoir revetu.														
7.2.1	Un réseau sur trottoir revêtu (coupe type A2)	ml	463,30		92,30	0,00	192,00	0,00		0,00	161,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7.2.2	Deux réseaux sur trottoir revêtu (coupe type A2)	ml	47,70		47,70	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00

7.2.3	Trois réseaux sur trottoir revêtu (coupe type A2)	ml	324,80		324,80	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.2.4	Réfection de trottoir en enrobé BB 0/6 noir, ép : 4 cm	m²	404,24		324,96	0,00	7,68	0,00		0,00	64,40	0,00	7,20	0,00
7.3	Terrassement sous Trottoir, non revêtu (tout venant - pelouse) .													
7.3.1	Un réseau sur trottoir non revêtu (coupe type A1)	ml	0			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
7.3.2	Deux réseaux sur trottoir non revêtu (coupe type A1)	ml	0			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00

Saut\_De\_Page

**ESTIMATIF**

Affaire n°004 01 2019 - Enfouissement des Réseaux Commune Auvers Saint Georges

**Lot n° - GENIE CIVIL POUR L' ENFOUISSEMENT DES RESEAUX (ORANGE + ECLAIRAGE PUBLIC)**

Le 12 mars 2019

Code	Désignation	Unité	Quantité globale	P.U. HT	Quantités TF1	Total HT TF 1: Guette Lièvre	Quantités TF2	Total HT TF 2: Chanteloup	Quantités TF3	Total HT TF 3: Roches	Quantités TO 1	Total HT TO 1: Communs Ecoles	Quantités TO2	Total HT TO2: Moulin	Montant global H.T.
7.3.3	Trois réseaux sur trottoir non revêtu (coupe type A1)	ml	0			0		0		0		0		0	0
7.4	Démolition bloc rocheux avec BRH y compris évacuation et remblaiement avec grave	m3	45,000		10,000	0	10,000	0	15,000	0	5,000	0	5,000	0	0
7.5	Fouilles Ponctuelles sur Trottoir ou Chaussée ou trottoir (SICAE pose des REMBT					0		0		0		0		0	0
7.5.1	Réalisation de fouilles ponctuelles y compris évacuation des déblais et remblais	m3	80,000		30,000	0	20,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
7.6	Pose de Fourreaux TPC rouge fourniture SICAE pour réseaux ( BT + Téléreport) :					0		0		0		0		0	0
7.6.1	Ø 40	ml	543,00		407,00	0	85,00	0	51,00	0		0		0	0
7.6.2	Ø 90	ml	543,00		407,00	0	85,00	0	51,00	0		0		0	0
7.6.3	Ø 160	ml	1038,00		510,00	0	158,00	0	370,00	0		0		0	0
7.7	Pose d'un Fourreau hors fournitures TPC Dn 75 ( Eclairage Public fourniture par	ml	1331,00		517,00	0	413,00	0	401,00	0		0		0	0
7.8	Pose de Câblette de terre Cuivre 25², (Eclairage Public fourniture par la CCEJR)	ml	1331,00		517,00	0	413,00	0	401,00	0		0		0	0
7.9	Essai de compactage	FT	5,00		1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	1,00	0	0
7.10	Constat Huissier	FT	0			0		0		0		0		0	0
<b>Sous Total</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>MONTANT GENERAL H.T.</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
TVA à 20,00 %						0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	0,00
<b>MONTANT T.T.C.</b>						<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>